



FICHE TECHNIQUE CHAPITEAU 19m x 25m



TERRAIN :

- Surface d'environ 400m² minimum soit 40mx40m et 12m de dégagement en hauteur.
- Plat, stabilisé, sans obstacle et propre. Dans le cas de pelouse, il serait agréable que l'herbe soit coupée.
- Possibilité de planter des pincés (piquets) de 1m20 de long. Merci de fournir le Plan d'implantation du sous-sol. Possibilité d'implanter avec des lestes. (Dans ce cas il faut 45 tonnes de lestes (dont 2 bennes de 5 tonnes / 35 lestes de 1 tonne sur palette « europe » / Prévoir 2 transpalettes 1 personne habilitée pour placer les bennes /Prévoir un traçage la veille pour l'implantation des lestes)
- Accessibilité à un camion super lourd nécessité de placer une remorque de 7 mètres et 1 ou 2 autres véhicules à proximité du chapiteau. Possibilité de laisser le Camion poids lourds et la remorque sur lieu sécurisé le temps de la location sinon prévoir un A/R supplémentaire
- Prévoir une circulation de sécurité pour les pompiers.

CHAPITEAU :

- 1 chapiteau 2 mats de marque Ortona
- Distance entre les mats : 9m
- Dimension du chapiteau : 19m x25m
- Hauteur sous coupole : 9m
- Capacité d'accueil à vide : 500 personnes
- Le montage et le démontage sont sous la responsabilité du champ des toiles
- Durée du montage : 10 heures
- Durée du démontage 6 heures
- Homologation : BVTs _ bureau Jack Merville
- Matériel de Montage : En fonction de la nature du sol, il est possible de prévoir un compresseur de chantier insonorisé et un marteau de 25 kilos avec 20 mètres de

- tuyau pneumatique, le premier jour pendant la matinée. Fournir des casques anti bruit
- Branchement, alimentation électrique : une arrivée Tri 63 A/Phase à moins de 20 mètres du chapiteau

GRADIN:



- 273 places - 4 rangs.
- En une, deux ou trois sections à définir avant le montage
- Durée du montage : 3 heures
- Durée du démontage : 2 heures
- **Besoin de 4 bénévoles compétents et motivés pour les montages et démontages du gradin**
- Homologation : BVTs _ bureau Jack Merville

CHAUFFAGE:

- Sur demande le Champ des Toiles peut fournir un chauffage mazout à air pulsé (demander devis complémentaire / Le fuel sera à la charge de l'organisateur)

SECURITE

- Le gardiennage est Obligatoire dans le cas d'une implantation en zone sensible (horaires et modalités à préciser) du jour du montage au jour du démontage.
- Le chapiteau est homologué aux normes françaises, le Champ des Toiles fourni l'extrait de sécurité et le plan d'implantation 6 semaines avant l'ouverture au public. Tout le matériel du Champ des Toiles sera muni de vignettes de contrôle en cours de validité correspondant aux normes de sécurité en vigueur
- Le rendez-vous de la commission de sécurité sera pris à l'issue du montage ou dans la matinée suivant le montage des différentes installations. Le rendez-vous sera pris par le lieu d'accueil du chapiteau.
- Un repérage du terrain est à prendre en charge par le lieu d'accueil en cas d'hésitation

ASSURANCE :

- Assurance responsabilité civile (tempête - incendie - vandalisme) pour une valeur de 32 000 €

SANITAIRES:

- Pour les jours de montage et démontage prévoir douche et WC à proximité

REPAS/HEBERGEMENT:

- Pour les jours de montage et démontage : Prévoir 5 repas chauds midi et soir. En cas d'impossibilité de fournir des repas : défraiement repas selon CCNEAC à 17.10 € par personne et par repas.
- Prévoir éventuellement un hébergement en fonction de l'éloignement du lieu d'implantation par rapport au Champ des Toiles (86).

COUT:

- Montage 2000 euros TTC
- Immobilisation : à partir de 300 euros TTC jour. Tarif dégressif à compter du 3^{ème} jour.
- Montage gradin : 500 euros TTC / Immobilisation 70 euros jour

CONTACTS:

Nom	Fonction	Téléphone
Christophe Sochard	Responsable technique	06 14 55 55 82